

CCM ENGENHARIA EIRELI

Rua Manoel da Vó, 124
Itapecerica MG
35550-000
ccm.engenharia@yahoo.com

Á
Comissão Permanente de Licitação
Câmara Municipal de Bambuí - Mg
Ref. Processo Licitatório 043/2022
Tomada de Preços 001/2022

REF: PROPOSTA COMERCIAL

A empresa **CCM ENGENHARIA EIRERLI**, inscrita no CNPJ sob o n **35.143.801/0001-90** apresenta a presente proposta para prestação de serviço para conclusão da obra da nova sede de Câmara Municipal de Bambuí – Mg, 6ª ETAPA

Para execução total dos serviços, (4 lotes) objeto da licitação supramencionada, apresentamos proposta no valor global de **R\$ 213.908,84 (DUZENTOS E TREZE MIL NOVECENTOS E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS** Conforme abaixo, e atendente ao item 7.7 do edital.

LOTE 01 - R\$ 16.913,75 (DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

MATERIAL (60%) – R\$ 10.148,25
MAO DE OBRA (40%) - R\$ 6.765,50

LOTE 02 - R\$ 4.217,63 (QUATRO MIL DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

MATERIAL (60%) – R\$ 2.530,57
MAO DE OBRA (40%) - R\$ 1.687,06

LOTE 03 - R\$ 136.527,07 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETE CENTAVOS)

MATERIAL (60%) – R\$ 81.916,24
MAO DE OBRA (40%) - R\$ 54.610,83

LOTE 04 - R\$ 56.250,39 (CINQUENTA E SEIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

MATERIAL (60%) – R\$ 33.750,23
MAO DE OBRA (40%) - R\$ 22.500,15

O preço proposto inclui todas as despesas com equipamentos, materiais, mão de obra e outras relacionadas a BDI, encargos sociais e trabalhista, EPI, e demais dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como demais despesas diretas e indiretas necessárias à execução total dos

CCM ENGENHARIA EIRELI


Rua Manoel da V6, 124
Itapecerica MG
35550-000
ccm.engenharia@yahoo.com

serviços, declaramos que conhecemos todas as condições previstas para aquisição do objeto licitado na tomada de preços 001/2022 e respectivos anexos e com eles concordamos


O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.


Assim, submetemos à apreciação desta Comissão de Licitação nossa Proposta Comercial para execução do objeto em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros e/ou omissões que venham a serem verificados na sua elaboração.

Itapecerica, 03 de junho de 2022


CARMELO ANTONIO MESQUITA
CPF 232.550.136-15






maquero
Eleni P. P.

CCM ENGENHARIA EIRELI
PLANILHA DE PREÇOS
6ª ETAPA CAMARA MUNICIPAL DE BAMBUI

PRAZO: 6 quinzenas (3 meses)
 BDI = 25%
 MÊS REFERENCIA MAIO 2022

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CODIGO	ORIGEM	UNID.	QUANT	V. UNIT	V COM BDI	VALOR TOTAL
1	PRE-INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CONFORME PROJETO							
1.1	CANO DE COBRE DE 1/2"							
1.2	CANO DE COBRE DE 1/4"							
1.3	ISOLADOR		ORÇAMEN	M	159	R\$ 44,00	R\$ 55,00	R\$ 8.745,00
1.4	CAIXA DE PASSAGEM		ORÇAMEN	M	159	R\$ 27,00	R\$ 33,75	R\$ 5.366,25
1.5	FITA PVC		ORÇAMEN	UNID.	182	R\$ 6,00	R\$ 7,50	R\$ 1.365,00
1.6	MÃO-DE-OBRA		ORÇAMEN	UNID.	13	R\$ 30,00	R\$ 37,50	R\$ 487,50
			ORÇAMEN	UNID.	90	R\$ 12,00	R\$ 15,00	R\$ 450,00
			ORÇAMEN	VB	1	R\$ 400,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
SUBTOTAL								R\$ 16.913,75
2	PORTAS COMPLETAS (EXCETO MARCOS) DOS BANHEIROS EM PRANCHETA							
2.1	PORTA DE 90X210 CM (ASSENTAMENTO, FOLHA, DOBRADIÇAS, FECHADURA, ALIZAR 5 CM)		ORÇAMEN TO	UNID.	2	R\$ 562,35	R\$ 702,94	R\$ 1.405,88
2.2	PORTA DE 70X210 CM (ASSENTAMENTO, FOLHA, DOBRADIÇAS, FECHADURA, ALIZAR 5 CM)		ORÇAMEN TO	UNID.	3	R\$ 562,35	R\$ 702,94	R\$ 2.108,81
2.3	PORTA DE 80X210 CM (ASSENTAMENTO, FOLHA, DOBRADIÇAS, FECHADURA, ALIZAR 5 CM)		ORÇAMEN TO	UNID.	1	R\$ 562,35	R\$ 702,94	R\$ 702,94
SUBTOTAL								R\$ 4.217,63
3	EXECUÇÃO DE PISOS, RODAPÉS, REVESTIMENTOS, SOLEIRAS							
3.1	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETANGULAR 10X20X06cm PARA CALÇADAS	2	SUDECAP	M²	151,97	R\$ 68,43	R\$ 85,54	R\$ 12.999,13
3.2	ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO (SOMENTE EXECUÇÃO)	7	SUDECAP	M²	151,97	R\$ 21,00	R\$ 26,25	R\$ 3.989,21
3.3	EXECUÇÃO E ASSENTAMENTO COMPLETO DOS PISOS, RODAPÉS, REVESTIMENTOS							
3.4	PORCELANATO CONFETE WHITE NATURAL REF: 5041209 LINHA HOME 100X100cm/ ESPESSURA: 5mm. JUNTA 2 MM - REJUNTE COR PALHA, RETIFICADO.		ORÇAMEN TO	M²	488,57	R\$ 40,00	R\$ 50,00	R\$ 24.428,50
3.5	PORCELANATO CIMENTO ACETINADO REF: 5008691 LINHA HOME 80X80cm/ ESPESSURA: 5mm. JUNTA 2 MM - REJUNTE COR CINZA, RETIFICADO. RODAPÉ PORCELANATO CIMENTO ACETINADO H: 15cm DO PISO ACABADO, RETIFICADO.		ORÇAMEN TO	M²	15,4	R\$ 179,90	R\$ 224,88	R\$ 3.463,08
3.6	REVESTIMENTO PAREDE - PORCELANATO CONFETE WHITE NATURAL REF: 5041209 RETIF. LINHA HOME 100X100cm/ ESPESSURA: 5mm. JUNTA 2 MM - REJUNTE COR PALHA.		ORÇAMEN TO	M²	138,18	R\$ 179,90	R\$ 224,88	R\$ 31.073,23
3.7	REVESTIMENTO PAREDE - PORCELANATO VIVAZ NO MATTE REF: 5062312 LINHA HOME 60X60cm/ ESPESSURA: 5mm. JUNTA 2 MM - REJUNTE COR PLATINA, RETIFICADO.		ORÇAMEN TO	M²	20,81	R\$ 239,90	R\$ 299,88	R\$ 6.240,40
3.8	SOLEIRA GRANITO BRANCO SIENA CORTAR CONFORME AS MEDIDAS DO PROJETO.		ORÇAMEN TO	UNID.	8	R\$ 39,90	R\$ 49,88	R\$ 399,00
3.9	REVESTIMENTO PAREDE - PORCELANATO CALACATA PREMIUM PLUS RETIFICADO ACETINADO 83X83 CM - REJUNTE NA COR PLATINA - JUNTA 2 MM.		ORÇAMEN TO	M²	51,93	R\$ 75,90	R\$ 94,88	R\$ 4.926,86
3.10	REVESTIMENTO PAREDE - PORCELANATO BERLIM CALACATA PREMIUM RETIFICADO ACETINADO 62,5X62,5 CM - REJUNTE NA COR PLATINA - JUNTA 2 MM.		ORÇAMEN TO	M²	24,26	R\$ 62,70	R\$ 78,38	R\$ 1.901,38
3.11	REVESTIMENTO PAREDE - PORCELANATO CALACATA GOLD RETIFICADO ACETINADO - 82X82 CM - ESPESSURA: 9,5 MM - REJUNTE NA COR PLATINA - JUNTA 2MM.		ORÇAMEN TO	M²	25,15	R\$ 79,90	R\$ 99,88	R\$ 2.511,86
3.12	REVESTIMENTO PAREDE - PISO CERÂMICO RETIFICADO BRILHANTE CAMPESTRE 33X60 CM - ESPESSURA: 7,7 MM - REJUNTE NA COR BRANCA - JUNTA 2MM.		ORÇAMEN TO	M²	10,24	R\$ 41,90	R\$ 52,38	R\$ 536,32
3.13	PORCELANATO CALACATA PREMIUM PLUS RETIFICADO ACETINADO 83 X 83 CM - ESPESSURA: 9,5 MM - REJUNTE NA COR PLATINA - JUNTA 2 MM		ORÇAMEN TO	M²	7,1	R\$ 75,90	R\$ 94,88	R\$ 673,61
3.14	PORCELANATO CALACATA GOLD RETIFICADO ACETINADO 82X82 CM ESPESSURA: 9,5 MM - REJUNTE NA COR PLATINA - JUNTA 2 MM.		ORÇAMEN TO	M²	3,3	R\$ 79,90	R\$ 99,88	R\$ 329,59
3.15	SOLEIRA EM GRANITO MARROM ABSOLUTO - ESPESSURA 3 CM - A SER INSTALADO NOS		ORÇAMEN TO	UNID.	2	R\$ 129,90	R\$ 162,38	R\$ 324,75
3.16	SOLEIRA EM GRANITO PRETO VIA LÁCTEA - ESPESSURA 3 CM - A SER INSTALADO NO		ORÇAMEN TO	UNID.	1	R\$ 75,90	R\$ 94,88	R\$ 94,88
3.17	REJUNTE BRANCO PORCELANATO - MARCA SUPERIOR		ORÇAMEN	KG	1	R\$ 12,51	R\$ 15,64	R\$ 15,64
3.18	REJUNTE PLATINA PORCELANATO - MARCA SUPERIOR		ORÇAMEN	KG	13	R\$ 13,41	R\$ 16,76	R\$ 217,91
3.19	REJUNTE PALHA PORCELANATO - MARCA SUPERIOR		ORÇAMEN	KG	11	R\$ 20,90	R\$ 26,13	R\$ 287,38
3.20	REJUNTE CINZA PORCELANATO - MARCA SUPERIOR		ORÇAMEN	KG	18	R\$ 20,90	R\$ 26,13	R\$ 418,00
3.21	ARGAMASSA AC III - MARCA SUPERIOR - CAMADA ÚNICA (PISO E CONTRAPISO)		ORÇAMEN	KG	3906,64	R\$ 1,75	R\$ 2,19	R\$ 8.550,15
3.22	ESPAÇADOR NIVELADOR 2 MM (CLUIPE) - CAIXA COM 500 UNIDADES.		ORÇAMEN	UNID.	9	R\$ 159,00	R\$ 198,75	R\$ 1.788,75
3.23	CUNHA DE NIVELAMENTO - PACOTE COM 50 UNIDADES.		ORÇAMEN	UNID.	5	R\$ 49,90	R\$ 62,38	R\$ 311,88
3.24	ESPAÇADOR JUNTAPISO 2MM (CRUZETA) - PACOTE COM 100 UNIDADES		ORÇAMEN	UNID.	2	R\$ 4,99	R\$ 6,24	R\$ 12,48
SUBTOTAL								R\$ 136.527,07
4	ESQUADRIAS EM BLINDEX PORTAS PAVIMENTO TÉRREO E PRIMEIRO ANDAR							
4.1	ESQUADRIA EM BLINDEX FUMÉ JATEADO PRETO 10 MM ALUMÍNIO BRONZE		ORÇAMEN	m²	62,38	R\$ 721,39	R\$ 901,74	R\$ 56.250,39
SUBTOTAL								R\$ 56.250,39
TOTAL GERAL:								R\$ 213.908,84

CALCULO BDI	
ADM CENTRAL	4%
ADM LOCAL	4%
DESPESAS INDIRETAS	4%
DESPESAS FIXAS	4%
POS OBRA	1%
VALOR DE RISCO DA OBRA	1%
IMPOSTOS	1%
LUCRO	8,5%
SEGURO	8,5%
RESERVA TECNICA	1,02%
	1,9%
TOTAL	25%
BDI CALCULADO CONFORME ACORDAO 2622/2013 TCU	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Elan Mes

[Handwritten signature]
 moque

[Handwritten signature]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE BAMBUÍ - 6ª ETAPA -
CONSIDERAÇÕES SOBRE O PAVIMENTO TERREO, PRIMEIRO PAVIMENTO E FACHADA EXTERNA.
CAMARA MUNICIPAL DE BAMBUÍ - AVENIDA JOAO PAULINELLI DE CARVALHO, 370 - AÇUDES - BAMBUÍ-MG.

CCM ENGENHARIA EIRELI

VALOR GLOBAL: R\$ 213.908,84
 BDI = 25%
 PRAZO = 06 QUINZENAS (3 MESES)
 DATA-BASE: MAIO DE 2022

ITEM	SERVICO	FISICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	Quinzena 1		Quinzena 2		Quinzena 3		Quinzena 4		Quinzena 5		Quinzena 6	
				Sp	Ac	Sp	Ac	Sp	Ac	Sp	Ac	Sp	Ac		
1	PRE-INSTALACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CONFORME PROJETO	Fisico % Financeiro	100,00% R\$ 16.913,75	50,00% R\$ 8.456,88	50,00% R\$ 8.456,88	50,00% R\$ 8.456,88	100,00% R\$ 16.913,75								
2	PORTAS COMPLETAS (EXCETO MARCOS) DOS BANHEIROS EM PRANCHETA SUCUPURA	Fisico % Financeiro	100,00% R\$ 4.217,63												
3	EXECUCAO DE PISOS, RODAPES, REVESTIMENTOS, SOLEIRAS	Fisico % Financeiro	100,00% R\$ 136.527,07	20,00% R\$ 27.305,41	20,00% R\$ 27.305,41	20,00% R\$ 27.305,41	40,00% R\$ 54.610,83	15,00% R\$ 20.473,06	55,00% R\$ 75.089,89	15,00% R\$ 20.473,06	70,00% R\$ 55.568,95	50,00% R\$ 20.473,06	50,00% R\$ 20.473,06	50,00% R\$ 20.473,06	100,00% R\$ 136.527,07
4	ESQUADRIAS EM BLINDEX PORTAS PAVIMENTO TERREO E PRIMEIRO ANDAR	Fisico % Financeiro	100,00% R\$ 56.250,39												
Financeiro			R\$ 213.908,84	R\$ 35.762,29		R\$ 35.762,29		R\$ 20.479,06		R\$ 20.479,06		R\$ 50.713,07		R\$ 50.713,07	

Financeiro = valor a ser desembolsado total e
 quinzenalmente pela Câmara.

Sp = Simples Ac = Acumulado

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]